

## 練馬区下石神井2丁目戸建住宅リニューアル工事内容

工事期間 (令和8年3月~4月施工)

室内・廊下 床フローリング上張り工事 . . . . ノダフローリング

トイレ・洗面脱衣所 床 . . . . フロアタイル上張り施工

玄関上り框上張り 工事 . . . . ノダリフォーム框

出窓カウンター・玄関ドア枠・階段手摺 . . . . ダイノックシート貼り

室内・収納・屋根裏収納 壁・天井 クロス張替え工事・屋根裏収納点検口設置  
屋根裏収納枠 . . . 枠塗装 クロスコーキング補修  
廻り縁・幅れ接着補修

2階和室 襖・障子・畳張替え(表替え) タンス置場ノダフローリング上張り

シューズボックス交換工事 . . . パナソニック製シューズボックス (別紙プレゼンシート参照)

トイレ設備交換工事 . . . 1階トイレ TOTO ウォシュレット ネオレスト 品番  
CES9315(TCF9315+CS891B) #NW1

トイレトペーパーホルダー・タオル掛け交換

洗面化粧台交換工事 . . . 3面鏡両開き洗面化粧台開扉タイプ ファンシオ W900 (開き  
タイプ・3面鏡 LED くもり止めヒーター付き) 色ミルクアッシュ クリナップ製  
タオル掛け交換

洗濯機用水栓交換工事 . . . TOTO 横水栓 13 TW11R  
SANEI 洗濯機排水トラップ (メッキ付) H5500M-50

浴室交換工事 TOTO 製ユニットバス サイズ 1616 サザナ HT シリーズ Tタイプ  
(別紙プレゼンシート参照)

システムキッチン施工工事 ラクセラ L型 扉コンフォートシリーズ W1950×1650  
食洗機付き (別紙プレゼンシート参照)

キッチンパネル上張り施工・キッチン手元灯施工・カップボード設置 (タカラスタANDARD製)

1階リビングダイニング エアコン施工

ルームエアコン DAIKIN 4.0KW 2026年モデル F406ATEP S404ATCP-W-S  
200V 14畳 4.0kW 冷房 暖房 ホワイト

ワイヤレスモニター付テレビドアホン パナソニック製 ワイヤレスモニター子機付き  
VL-SWE710KF

床下 床下収納 交換  
防蟻工事 (保証5年)

既存ポスト解体工事・庭先手入れ

ポスト パナソニック製 漆喰ホワイト 施工工事

宅配ポスト パナソニック製 COMBO ミドルタイプ前出し左開き 漆喰ホワイト

整地・防草シート砂利敷き

電気設備工事 分電盤交換工事・回路一部増設工事

玄関・廊下・階段・トイレ・洗面脱衣所ダウンライト施工

リビング・スイッチコンセント増設工事

スイッチプレート・コンセントプレート交換工事

2階 和室エアコン設置・配管交換工事 DAIKIN製

洋室エアコン設置・配管交換工事 DAIKIN製

洋室エアコン設置・配管交換工事 DAIKIN製

1階 洋室エアコン設置・配管交換工事

1階 カースペーススポットライト設置・玄関照明交換工事

各室内シーリングライト設置・住宅用火災警報器設置

外壁塗装工事・バルコニーウレタン防水・笠木・手摺・物干し・2階ドアサッシ取手塗装・外壁塗装工事・網戸補修・サッシ窓調整・ドアクローザー交換・ハウスクリーニング